

KÖLTSÉGBECSLÉS
 NAGYKOVÁCSI, ERDŐSÉTÁNY UTCA
 ÚT REKONSTRUKCIÓ, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
 Mátra u. - Gerecse u. szegélyezés, kopóréteg

Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Költség
Bontási munkák, terület előkészítés				
Szegélyek bontása	0	m	4 000	0
Stabilizált burkolat bontása	0	m ²	1 500	0
Aszfalt burkolat bontása	0	m ²		
<i>Aszfaltrétegek bontása (8cm)</i>	0	m ³	8 000	0
<i>Burkolatalap bontása (20 cm)</i>	0	m ³	6 000	0
Aszfalt burkolat marása	0	m ²		
<i>Kopóréteg marása (4 cm)</i>	0	m ³	25 000	0
Beton burkolat bontása	25	m ²		0
<i>Betonburkolat bontása (10 cm)</i>	3	m ³	8 000	20 000
<i>Burkolatalap bontása (15 cm)</i>	4	m ³	6 000	22 500
Fakivágás	0	db	30 000	0
Bozót- és cserjeirtás, gyomirtás	0	m ²	2 000	0
Földmunkák				
Humuszleszedés, felesleges föld kiszedése	0	m ³	4 500	0
Bevágás készítése	50	m ³	5 000	250 000
Földmű építése	50	m ³	6 000	300 000
Padka feltöltése	70	m ³	8 000	560 000
Tereprendezés, föld visszatöltése	0	m ³	3 000	0
Humuszterítés, füvesítés	0	m ²	700	0
Felesleges föld elszállítása lerakóhelyi díj fizetésével	0	m ³	4 000	0
Útburkolatok				
Aszfalt útburkolat B terhelési osztály	1190	m ²		
<i>5 cm AC 11</i>	60	m ³	75 000	4 462 500
<i>5 cm AC 16</i>	0	m ³	75 000	0
<i>20 cm CKt-4</i>	0	m ³	16 000	0
<i>20 cm homokos kavics</i>	0	m ³	9 000	0
Aszfalt burkolat megerősítése	0	m ²		
<i>4 cm AC 11</i>	0	m ³	75 000	0
Térkő burkolat	0	m ²		
<i>6 cm beton burkolókő</i>	0	m ²	4 000	0
<i>8 cm beton burkolókő</i>	0	m ²	4 500	0
<i>2 cm Z0/4 ágyazó réteg</i>	0	m ³	15 000	0
<i>10 cm CKt-2</i>	0	m ³	12 000	0
<i>15 cm CKt-2</i>	0	m ³	12 000	0
<i>15 cm homokos kavics</i>	0	m ³	9 000	0

Szegélyek				
Kiemelt szegély	200	m	6 000	1 200 000
Süllyesztett szegély	25	m	6 000	150 000
Döntött szegély	150	m	6 000	900 000
K szegély	15	m	7 000	105 000
Kerti szegély	0	m	4 000	0
Forgalomtechnika				
KRESZ táblák	3	db	15 000	45 000
Jelzőtábla oszlopok	3	db	12 000	36 000
Vízépítés				
Ø1,0 m aknás csőáteresz építése	0	m	100 000	0
DN200 KG PVC csapadékvíz csatorna építése	0	m	20 000	0
DN300 KG PVC csapadékvíz csatorna építése	0	m	25 000	0
Víznyelő akna építése	0	db	120 000	0
Tisztító akna építése	0	db	150 000	0
Mederburkolat építése előregyártott elemekből	0	m	25 000	0
Mederburkolat építése RENO matrac terítésével	0	m	35 000	0
Surrantó építése	0	db	30 000	0
Közművek				
Aknafedlapok szintbe helyezése	8	db	18 000	144 000
Vasbeton oszlop áthelyezése	0	db	200 000	0
Meglévő közművek feltárása kutatóárok ásásával	15	m	6 000	90 000
Összesen				8 285 000
27% áfa				2 236 950
Bruttó összesen				10 521 950