

Költségvetés

Nagykovácsi, Mátra u. felújítás

Munkanem / Megnevezése	Hossz m	Szél. m	Felület m ²	Vast. m	Mennyiség	Mérték- egység	Nettó egységár	Ár nettó
1,01 Felvonulási terület kialakítása, felvonulási létesítmények telepítése.					1,00	db	51 500 Ft	51 500 Ft
1,02 Mobil illemhely biztosítása					1,00	db	25 750 Ft	25 750 Ft
1,03 Építés alatti forgalomtechnika, és annak ideiglenes mellékélelményei					1,00	db	51 500 Ft	51 500 Ft
1,11 Aszfalt burkolatok mély marása, a felesleges márt anyag (közszégen belül) depóba történő elszállításával	155,00	6,30	977,00	0,45	439,00	m ³	1 082 Ft	474 998 Ft
3,07 Márt, kinyert útalapok bezállítása, bedolgozása helyi depókból.	155,00	5,50	853,00	0,35	298,55	m ³	3 605 Ft	1 076 273 Ft
2,27 Gépkocsira rakott föld, törmelék mozgatása, elszállítása 30 km-re, lerakóhelyi díjjal.					159,45	m ³	5 150 Ft	821 168 Ft
2,15 Tűkörkészítés földmű, útpálya felületén, tömörítéssel.					977,00	m ²	402 Ft	392 754 Ft
6,12 KG PVC csatorna, áterezés építése D200 átmérőben					30,00	fm	25 750 Ft	772 500 Ft
6,03 Ágyazatot készítése csőfeketetéshez, homokból, homokos kavicsból.					8,00	m ³	6 386 Ft	51 088 Ft
6,04 Földvisszatöltés, csőfellett tömörítéssel, a kiszoruló anyag elszállításával.					9,00	m ³	2 987 Ft	26 883 Ft
6,02 Földkiemelés, csatorna nyomvonalán géppel, kézi kiegészítő munkával, közműves területen.					19,00	m ³	3 815 Ft	72 485 Ft
2,24 Tömörítés minden talajosztályban, réteges terítéssel, kézi erővel					17,00	m ³	824 Ft	14 008 Ft
4,01 "K" szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton gerendával(C16), és megtámasztással, cementhabarcs hézagolással, beton szegélyelemekből.					155,00	fm	7 210 Ft	1 117 550 Ft
4,03 Süllyesztett szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton gerendával(C16), és megtámasztással, cementhabarcs hézagolással, 15x20x40 cm beton szegélyelemekből.					155,00	fm	7 210 Ft	1 117 550 Ft
3,12 Padtakészítés, helyi anyagból, 20%, 0/22-0/56 zúzottkő, ill, márt anyag pótlással.	155,00	0,50	77,50	0,10	7,75	m ³	10 300 Ft	79 825 Ft
5,03 AC-22 köőrétég ill. alap rtg. készítése átl 7 cm-es vastagságban.			853,00	0,07	59,71	m ³	59 140 Ft	3 531 249 Ft
5,05 AC 11 aszfalt-beton kopórétég készítése átl. 5 cm-es vastagságban, erupív kövázás aszfaltkeverékből, az alata lévő réteg felületének előzetes letakarásával, bitumen emulzió permetezéssel.			853,00	0,04	34,12	m ³	75 094 Ft	2 562 207 Ft
6,19 Győjtő csatorna akna készítése 1,0 m átmérővel, szűktővel, akna hágsókkal 2,0 m mélységű.					3,00	db	154 500 Ft	463 500 Ft
6,18 Víznyelő akna építése előregyártott elemekből,1,0 m mélységű, 200-as bekötéssel.					3,00	db	66 950 Ft	200 850 Ft
6,21 Öntöttvas víznyelőfőrcs elhelyezése, min 48X48 víznyelő felülettel.					3,00	db	53 560 Ft	160 680 Ft
6,22 Öntöttvas fedlapkeret elhelyezése D400 terhelésre.					3,00	db	58 710 Ft	176 130 Ft
1,09 Burkolatszathakozások kialakítása, aszfalt, ill, beton szélvágása.					32,00	fm	1 020 Ft	32 640 Ft
2,06 Vízszintes felületek rendezése kézi munkával sík felületen, talajosztály I-IV.					77,50	m ²	618 Ft	47 895 Ft
Összesen Nettó							13 320 983 Ft	
ÁFA 27%							3 596 665 Ft	
Összesen Bruttó							16 917 648 Ft	

Cím: **Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Megköszönve felkérésüket ezúton adunk ajánlatot az ajánlati felhívásukban szereplő feladatok elvégzésére.

A szolgáltatás megnevezése: **Nagykovácsi, Mátra utca útfelújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása**

Ajánlati ár:

600.000,- Ft + 27% Áfa

(600.000 + ÁFA 162.000 HUF, az az bruttó 762.000,- HUF)


Ajánlatunkat 15 napig tartjuk fenn.

Ajánlatunk kedvező elbírálását várva, tisztelettel:

Pomáz, 2019. május 13.

RENTA PLUSZ

Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2013 Pomáz, Katona József u. 18.
Adószám: 10870756-2-13


Kiss Tibor cégvezető