

Költségbecslés

Nagykovácsi "Öreg Iskola"
Könyvtár I. ütem
2094. Kossuth Lajos u. 78.

Nagykovácsi,

2018.03.29

Tető felújítása

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységár	ANYAG összesen	DIJ összesen
1.	Meglévő cserépfedés bontása	285,00	m2	0 Ft	650 Ft	0 Ft	185 250 Ft
2.	Meglévő lécezés bontása	285,00	m2	0 Ft	500 Ft	0 Ft	142 500 Ft
3.	Kémény- és falszegélyek értékmentő bontása	50,00	fm	0 Ft	990 Ft	0 Ft	49 500 Ft
4.	Ereszcsatorna értékmentő bontása	35,00	fm	0 Ft	950 Ft	0 Ft	33 250 Ft
5.	Páraáteresztő fóliaterítés ellenlécezéssel 5*5	285,00	m2	750 Ft	450 Ft	213 750 Ft	128 250 Ft
6.	Tetőlécezés cserépfedés alá 3*5	285,00	m2	850 Ft	880 Ft	242 250 Ft	250 800 Ft
7.	Cserépfedés készítése Tondach hornyolt cseréppel, meglévő felhasználásával, esetleges pótlásával, szellőző cserép beépítésével	285,00	m2	200 Ft	1 450 Ft	57 000 Ft	413 250 Ft
8.	Kőzetgyapot szigetelés készítése átlag 10 cm vastagságban	285,00	m2	1 330 Ft	650 Ft	379 050 Ft	185 250 Ft
9.	Kémény- és falszegélyek készítése 33-as kit.szél. A bontott felhasználásával, esetleges pótlásával.	50,00	fm	200 Ft	2 000 Ft	10 000 Ft	100 000 Ft
10.	Ereszcsatorna készítése 33cm kit.szél. Bontott anyagból	35,00	fm	300 Ft	2 000 Ft	10 500 Ft	70 000 Ft
11.	Velux ablakok átépítése	9,00	db	2 500 Ft	25 000 Ft	22 500 Ft	225 000 Ft
12.	Bontási, építési törmelék elszállítása lerakóhelyre	3,00	m3	8 500 Ft	8 000 Ft	25 500 Ft	24 000 Ft
13.	Anyagmozgatás	1,00	db	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
14.	Segédanyagok, szállítás, kötőelemek	1,00	db	35 000 Ft	15 000 Ft	35 000 Ft	15 000 Ft
15.	Állványzat építése anyagmozgatáshoz, munkavégzéshez	1,00	db	35 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
						1 030 550 Ft	1 882 050 Ft
ÁFA 27 %						278 249 Ft	508 154 Ft
						1 308 799 Ft	2 390 204 Ft
A+D ÖSSZESEN:						<u>3 699 002 Ft</u>	