

## Költségbecslés

Nagykovácsi "Öreg Iskola"  
Előadóterem II. ütem  
2094.Kossuth Lajos u. 78.

Nagykovácsi, 2018.03.29

### Tetőfedés felújítása

| Ssz.                 | KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK   | Menny. | Egy<br>ség | Anyag<br>egységár | Dij<br>egységár | ANYAG<br>összesen   | DIJ<br>összesen |
|----------------------|---|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1.                   | Meglévő cserépfedés bontása   | 510,00 | m2         | 0 Ft              | 650 Ft          | 0 Ft                | 331 500 Ft      |
| 2.                   | Meglévő lécezés bontása   | 510,00 | m2         | 0 Ft              | 500 Ft          | 0 Ft                | 255 000 Ft      |
| 3.                   | Kémény- és falszegélyek értékmentő bontása  | 45,00  | fm         | 0 Ft              | 990 Ft          | 0 Ft                | 44 550 Ft       |
| 4.                   | Ereszcsatorna értékmentő bontása  | 90,00  | fm         | 0 Ft              | 950 Ft          | 0 Ft                | 85 500 Ft       |
| 5.                   | Páraáteresztő fóliaterítés ellenlécezéssel 5*5  | 510,00 | m2         | 750 Ft            | 450 Ft          | 382 500 Ft          | 229 500 Ft      |
| 5.                   | Tetőlécezés cserépfedés alá 3*5   | 510,00 | m2         | 850 Ft            | 880 Ft          | 433 500 Ft          | 448 800 Ft      |
| 6.                   | Cserépfedés készítése Tondach hornyolt cseréppel meglévő felhasználásával, esetleges pótlásával, szellőző cserép beépítésével | 510,00 | m2         | 200 Ft            | 1 450 Ft        | 102 000 Ft          | 739 500 Ft      |
| 7.                   | Kémény- és falszegélyek készítése 33-as kit.szél. A bontott felhasználásával, esetleges pótlásával                            | 45,00  | fm         | 200 Ft            | 2 000 Ft        | 9 000 Ft            | 90 000 Ft       |
| 8.                   | Ereszcsatorna készítése 33cm kit.szél. Bontott anyagból   | 90,00  | fm         | 300 Ft            | 2 000 Ft        | 27 000 Ft           | 180 000 Ft      |
| 9.                   | Bontási, építési törmelék elszállítása lerakóhelyre   | 5,00   | m3         | 8 500 Ft          | 8 000 Ft        | 42 500 Ft           | 40 000 Ft       |
| 10.                  | Anyagmozgatás   | 1,00   | db         | 0 Ft              | 35 000 Ft       | 0 Ft                | 35 000 Ft       |
| 11.                  | Segédanyagok, szállítás, kötőelemek   | 1,00   | db         | 35 000 Ft         | 15 000 Ft       | 35 000 Ft           | 15 000 Ft       |
| 12.                  | Állványzat építése anyagmozgatáshoz, munkavégzéshez   | 1,00   | db         | 50 000 Ft         | 50 000 Ft       | 50 000 Ft           | 50 000 Ft       |
|                      |   |        |            |                   |                 | 1 081 500 Ft        | 2 544 350 Ft    |
| ÁFA 27 %             |   |        |            |                   |                 | 292 005 Ft          | 686 975 Ft      |
|                      |   |        |            |                   |                 | 1 373 505 Ft        | 3 231 325 Ft    |
| <b>A+D ÖSSZESEN:</b> |   |        |            |                   |                 | <b>4 604 830 Ft</b> |                 |